光緒順天府志

河工七

德清傅雲龍纂　江陰繆荃孫覆輯

北運河　薊運河

其前代河工漢建安十一年鑿渠

曹操鑿渠自呼沱入泒水名平虜渠又從泃河口鑿入潞河名泉州渠　據三國魏志　按奉使行程錄云潞河東半里許有潞抄曹操征烏桓袁尚等鑿渠入潞沙即此地

唐神龍三年約渠穿漕

姜師度於薊州北漲水為溝約舊渠傍海穿漕號平虜渠　舊唐書食貨志　按明大學士李賢新開運河記云唐神龍中於漁陽開平遠渠傍海穿漕所謂平遠渠即平虜渠也

金為閘節高良河諸水

金都燕東去潞水五十里故為閘以節高良河白蓮諸水以通粟然自通州而上地峻而水不留其勢易淺世宗世議者請開

盧溝金口通漕役衆數年無功金河渠志

大定五年濬運河

大定四年十月上出近郊見運河湮塞召問其故主者云戶部不爲經畫所致召戶部侍郎曹望之曰有河不加濬罪在汝等朕不欲卽加罪宜悉力使漕渠通也五年正月尚書省奏可調夫數萬上曰方春不可勞民令宮籍監戶東宮親王人從及五百里內軍夫濬治金河渠志

泰和初開通州潞水漕渠

翰林應奉韓玉請開通州潞水漕渠又近侍局提點烏古論慶壽議開漕河四年詔慶壽按視河成賜賚寵之據金史傳大金國志

五年鑿霸州故漕河

至霸州以故漕河淺澀勅尚書省發軍夫六千改鑿之金河渠志

金

史紀正月丁丑以霸州調山東河北軍夫改治漕渠

元中統三年開玉泉水

八月郭守敬請開玉泉水通漕（元世祖紀）

至元元年疏漕渠

二月壬子發北京都元帥河海所領軍疏雙塔漕渠（元世祖紀）

十三年穿武清蒙村漕渠

八月己巳穿（元世祖紀）

十六年浚通州運糧河

五月辛丑以通州水淺命樞密院發軍五千仍令食祿諸官雇役千人開浚以五十日訖工（續通鑑一百八十四）

十七年又浚

二月庚子發侍衛軍三千浚通州運糧河（續通鑑一百八十五）

二十二年穿河西務河

二月以應放還五衛軍穿 續通鑑一百八十七

二十三年浚蒙邨漕渠

正月發五衛及新附軍浚 元世祖紀

二十四年浚河西務漕渠

正月以修築柳林海子河隄南軍三千浚 元世祖紀

二十五年浚河西務至通州漕渠

五月庚辰發武衛親軍千人濬渠 元世祖紀

二十六年築沙河隄濬河西務漕渠

四月庚午沙河決發民築隄五月庚辰發武衛親軍千人濬河西務至通州漕渠 元世祖紀

二十八年濬河築隄

十二月辛卯濬運糧河築隄

二十九年開通惠河

至元二十八年都水監郭守敬建言疏鑿通州至都河改引渾水於舊牐河蹤迹導清水上自昌平縣白浮村引神山泉西折南轉過雙塔榆河一畝玉泉諸水至西門入都城南匯爲積水潭東南出文明門東至通州高麗莊入白河長一百六十四里一百四步塞清水口一十二處長三百一十步壩牐一十處共二十座節水通漕從之首事於至元二十九年春告成三十年秋賜名通惠役軍一萬九千一百二十九工匠五百四十二水手三百一十九没官囚隸百七十二計二百八十五萬工用楮幣百五十二萬錠糧三萬八千七百石木石等物稱是役興之日命丞相以下皆親操畚鍤爲之倡置鍤處往往於地中得舊

時磚木時人咸服其壩牐名曰廣源牐西城牐二上牐在和義門外西北一里下牐在和義水門西三步海子牐在都城內文明牐二上牐在正門外水門東南下牐在文明門西南一里魏村牐二上牐在文明門東南一里下牐西至上牐一里藉東牐二在都城東南王家莊郊亭牐二在都城東南二十五里銀王莊通州牐二上牐在通州西門外下牐在通州南門外楊尹牐二在都城東南三十里朝宗牐二上牐在萬億庫南百步下牐去上牐百步 元河渠志　又見郭守敬傳　元世祖紀二十九年八月丙午用郭守敬言浚漕河　元名臣事略上不欲役及細民敕四集賽人及諸府人輿鑿刻日使畢太師淇陽忠武王率屬著役者服操畚牐趨者如雲依刻而渠成賜名通惠　按元一統志云新開通惠河碑至元二十九年八月興工三十年八月工畢平章政事吉勒展專董其事　昌平山水記神山白浮皆在州東南地勢西高東下守敬乃能引之而西隄不可嘆

三十年開渠

白河在漷州東四里北出通州潞縣南入通州境又東南至香河縣界又流入武清縣境達於靜海縣界至元三十年九月漕司言通州運糧河全仰白榆渾三河之水合流名曰潞河今歲新開牐河分引渾榆二河上源之水故自李二寺至通州三十餘里河道淺澀今春夏天旱有止深二尺處先是都水監相視白河自東岸吳家莊前就大河西南斜開小河二里許引榆河合流自深溝壩下令丈量自深溝榆河上灣至吳家莊龍王廟前白河西南至壩河八百步及巡視知榆河上源築閉其水盡趨通惠河止有白佛靈溝一子母三小河入榆河擬自吳家莊就龍王廟前閉白河於西南開小渠引水自壩河上灣入榆河又通州城北通惠河積水至深溝村西水渠去樂歲廣儲等倉甚近擬自積水處由舊渠北開四百步至樂歲倉西北都省準

焉通惠河自通州城北至樂歲西北水陸長五百步計役八萬六百五十工元河渠志　按元河渠志云元貞二年四月中書省言新開運河闌宜用軍一千五百守護從之七月工部言設提領三員

三十一年浚通惠河

八月范文虎監浚通惠河元世祖紀

大德二年修隄

五月中書省劄付都水監運糧河隄自楊村至河西務三十五處用葦一萬九千一百四十束軍夫二千六百四十九名度三十日畢於是本監分官率濠寨至楊村歷視壞隄督巡河夫修理以霖雨水溢故工役倍元料自寺洵口北至蔡村清口孫家務辛莊河西務隄就用元料葦草修補卑薄剏築月隄頗有成功其楊村兩岸相對出水河口四處葦草不敷就令軍夫採刈

至九月住役楊村河上接通惠諸河下通潞沱入江淮使官民舟楫直達都邑利國便民奈楊村隄岸隨修隨圮蓋爲用力不固徒煩工役未修者來春調軍夫修治元河渠志

七年築白浮甕山決口

六月甕山等處看牐提領言九月夜半山水暴漲漫流隄上衝決水口於是都水監委官督軍夫自九月二十一日入役至是月終輟工實役軍夫九百九十三人元河渠志

十一年修白浮甕山河隄笆口

三月都水監言巡視白浮甕山河隄崩三十餘里宜編荊笆爲水口以泄水勢計修笆口十一處四月興工十月工畢元河渠志

至大二年修武淸縣白河決口

決皇甫村興役修塞方輿紀要十一

四年修河閘泰定四年竣

六月省臣言通州至大都運糧河閘始務速成皆用木今宜用甎石以次修治泰定四年竣元河渠志

皇慶二年修白浮甕山河隄

元年正月都水監言白浮甕山隄多低薄崩陷宜修來春三月入役八月完長三十七里二百十五步七萬三千七百七十三工元河渠志

延祐初修武淸縣白河決口

決劉家莊興役修塞方輿紀要十一

元年治隄堰

四月都水監言自白浮甕山下至廣源牐隄堰多淤澱擬疏滌由是會計工程差軍千人疏治元河渠志

二年浚漷州漕渠

正月浚元文宗紀

六年浚通惠河

閏八月浚通惠河元文宗紀十月省臣言漕河直沽達通惠河今岸淺不早疏濬有礙舟行都水監職專水利宜分官一員以時巡視遇有頹圮淺澀隨宜修築如功力不敷有司差夫助役怠事者究治從之元河渠志乙卯浚元文宗紀

至治元年疏玉泉河

十二月甲寅疏元英宗紀

二年浚金水河

四月己巳浚元英宗紀

泰定元年修隄

二月樞府臣奏臨清萬戶府言至治元年雨水壞運糧河岸臣等議令本務差軍三百執役從之（元河渠志）

四年浚通惠河築隄

正月浚會通河築漷州護倉隄役丁夫三萬人（元泰定紀）三月都水監言河西務菜市灣水勢衝嚙宜於劉二總管營相對河東岸截河築隄改水道與舊河合四年正月省臣奏准樞府差軍五千大都路募夫五千人日支糙米五升中統鈔一兩本監工部委官與前衛董指揮監役三月十八日興工六月十一日工畢（元河渠志）八月發衛軍八千修白浮甕山河隄（元泰定紀）都水監言山水溢衝甕山諸處笆口計料工物移文工部關支修治八月二十六日興工九月十二日工畢役軍夫二千名實役九萬工四十五日（元河渠志）

天厤二年浚河

四月浚漷州漕運河八月發諸衛軍浚通惠河元文宗紀

至順元年修觀音寺等隄

六月都水監言二十三日夜白河水驟漲丈餘觀音寺新修護倉隄已督有司差夫救護今水落尺餘宜候伏槽興作元河渠志七月築漷州栁林子隄堰元文宗紀

二年浚金水河

五月浚元文宗紀

至元三年開通州運河

洪君祥從禿花禿烈伯顏等開通州運河通州舊志

至正二年開金口河

詳永定河前代河工

十一年濬運河

六月發軍一千從直沽至通州疏濬河道元順帝紀

十四年修白浮甕山等隄堰

四月修元順帝紀又甯河縣軍糧城舊渠寬二丈深五尺長六里元

時開今淤據甯河縣志

明永樂四年治大通河閘隄

八月北京行部言宛平昌平西河縣東牛欄莊及青龍華家甕

山三閘水衝決岸發軍民修治明河渠志

五年置白浮都已下十二閘濬通流等四閘河道

北京行部言自西湖景東至通流凡四閘河道淤塞自昌平東

南白浮村至西湖景東流水河口百里宜增置十二閘從之未

幾閘俱堙明河渠志五月浚北京通流等四閘河道一萬七百三十

丈（明實錄）

十年浚通惠河

四月庚申浚北京通流寺四牐河道一萬七百三十七丈（明實錄）

十一年修河岸

正月庚子順天府保定縣言去年秋淫雨決河岸五十四處接文安大城之界乞以三縣民協力修築從之（明實錄）按行水金鑑一百六引於運河

十二年修通州三河武清決隄

八月丁未修通州三河等處水決隄岸九月丙子武清縣言河決耍兒渡口六百五十餘丈命工部遣官修築（明實錄）

三十一年築通州等處河岸

築通州抵直沽河岸有衝決者隨時修築以為常（明河渠志）

宣德二年治通州河道

戶部右侍郎王佐受命治通州至直沽河道明王佐傳

四年修耍兒渡浚河西務河道修隄

耍兒渡在武清通州閒要害處也明河渠志三年十二月行在工部言通州耍兒渡河渡水從東注而正河淺澀請急修築從之四年二月命隆平侯張信等督在京操備軍士五萬一千益之行水金鑑一百七張信督軍萬五千浚河西務河道明張信傳修隄日下舊聞考引明宣宗實錄

七年築固安隄

三月壬戌水決固安縣馬莊等處隄岸命順天府發民修築明實錄

九年築運河河西務隄決口又築薊運河隄

六月乙亥右副總兵都指揮僉事吳亮言河西務東西上下水決隄十五處乞早修築從之行水金鑑一百七薊州河漩流黃螺錫寺等處隄埝亦六月築據薊州張志

十年修耍兒渡隄

七月己卯修通州耍兒渡等處隄明實錄

正統元年築耍兒渡決隄鑿通濟河修狠窩口等處隄

耍兒渡特敕太監沐敬安遠侯柳溥尚書李友直隨宜區畫發五軍營卒五萬及民夫一萬築決隄又命武進伯朱冕尚書吳中役五萬人去河西務二十里鑿河一道導白水入其中二工竝竣賜河名曰通濟明河渠志七月己未命行在工部左侍郎李庸修狠窩口等處隄先是大雨浹旬水溢渾河狠窩口及盧溝橋小屯廠西湖東笆口高梁等處隄岸皆決命庸治之至是庸奏

請工匠千五百人役夫二萬人從所請明實錄

二年築耍兒渡決口

元年正月耍兒渡決二年二月敕五軍各管發軍一萬工部發畿內夫一萬築之三月行在工部奏修隄已完又新開河乞令武清縣復民三十家巡視其隄毋致傾壞從其請明實錄

四年修通惠河隄

六月壬午小屯廠西隄爲渾河水所決通州至直沽隄岸三十一處爲雨潦所決詔發附近丁夫修築以工部侍郎李庸董之先是決河西務隄發順天府寶坻等縣民夫修築至是行在大理寺右少卿李畛奏敕存被災州縣具疏請罷修不急隄堰從之明實錄

五年修香河縣白河隄

十月丁丑命修香河縣白河隄從知縣張嵩言河水衝決民田被淹故也明實錄修漷縣隄明河渠志　按明實錄六年正月從張家灣至河西務沿河民舍三百十三家以礙運船縴路故

七年修筐兒港等處隄

七月癸亥久雨水決武清縣筐兒港漷縣中馬頭小蒙村河西務上馬頭隄岸三十二處詔修易爲功者其功多者計費以聞明實錄

九年修耍兒渡等隄及修水屯廠等隄

閏七月辛巳工部右侍郎王佑言臣奉敕與太監阮安往視水決河岸自蒲溝兒至漷縣二十餘處其耍兒渡尤甚乞發丁夫物料修築八月辛未固安縣請築水屯廠等隄竝從之据明實錄行水金鑑一百八

景泰六年修固安縣隄

七月丙戌（明實錄）修固安縣楊家等口決隄（明河渠志）

天順三年開薊州新河

二年（據明實錄）大河衛百戸閔恭奏言歲運糧薊州等衛倉越大海新開沽河北望薊州正與水套沽河直袤四十餘里水深其間阻隔僅四之一穿渠以運下總兵都督宋勝巡按御史李敏行視可否勝等言便遂開河闊五丈深丈五尺（明河渠志）於附近天津永平薊州寶坻等衛府州縣發一萬人夫委官督領明年春興工一月人與行糧三斗仍官給器具從之（明實錄）明李敏傳天順初敏以薊州餉道經海口多覆溺建議別開三河達薊州軍民利之（甯河關志）新河在縣南一百二十五里明天順三年始鑿先是漕運由直沽出東海由東海折入北塘口上達薊州屢被風故開此河以避其險　寶坻洪志新河在邑東南二百四十里許自直沽河口起至北塘河口止徑四十里明天順三年鑿

四年開梨河故道

守備薊州署都指揮僉事劉輔請發附近軍二千人開故道塞傍流墾平地爲河者凡二里八十步深三尋廣十丈據明御史李敏永濟橋記按梨河亦曰沽河

五年修河西務耍兒渡口

七月乙丑修明實錄

成化元年浚通州河耍兒渡

三月戊申朔浚通濟河耍兒渡口命工部主事蔣瑄都督同知陳逵董其役明實錄耍兒渡自永樂至成化初凡八決輒發民夫築隄明河渠志

二年濬薊州河

四月辛酉濬明實錄

五年浚河

三月丁未工部奏自通州抵天津衛河道淤塞漕運不通宜疏浚從之明實錄

六年築通州武清決隄潮白河隄壩

七月壬寅工部奏通州至武清縣蔡家口河口並隄岸被水衝開一十九處宜并工修築從之命侍郎李顒董其役九月乙丑鎮守密雲署都指揮僉事王榮奏山水泛溢衝塌古北口潮州白河龍王峪沿邊隄墻請撥軍修繕從之明實錄

七年濬玉泉諸水及張家灣河道

成化中漕運總兵官楊茂言每歲自張家灣舍舟舊通惠河石閘尚存深二尺許修閘瀦水便又有議於三里河從張家灣煙墩橋以西疏河者下廷臣議遣尚書楊鼎侍郎喬毅相度明河渠志

七年正月明實錄上言玉泉龍泉及月兒柳沙等泉出西北可導入西湖請濬西湖之源閘分水青龍閘引諸泉水從高梁河分其半由水河出餘則會於城濠且令勿入三里河併流大通橋閘從其議發軍夫九萬修濬會以災異詔罷諸役所司以漕事大乃命四萬人濬城濠而西山玉泉及抵張家灣河道以漸及明河渠志

九年浚薊州河

八年二月戊辰朔鎮守永平山海總兵官東甯伯焦壽言薊州新開沽河淤塞一千二百丈欲照奏准三年一浚事例於順天等衛起撥軍民興工巡按御史詣勘俟明年三月後升工疏浚從之明實錄

十一年濬通惠河十二年成

敕平江伯陳銳副都御史李裕侍郎翁世資王詔督漕卒浚通惠河如鼎毅前議明年六月工成自大通橋至張家灣渾河口六十餘里濬泉三增閘四明河渠志明實錄成化十一年十月癸未增設工部管理河道官一員漕運總兵官平江伯陳銳等奏比奉詔疏浚通州至京河道工將就緒請設官理之并提督青龍等橋廣源等閘及西山一帶泉源時工部郎中陸鏞服闋因以命之十二年六月丁亥浚通惠河成自都城東大通橋至張家灣渾河口六十里興卒七千人費城甎二十萬石灰百五十萬斤閘板樁木四萬餘條鐵銅油各數萬計浚泉三增閘凡十月而畢水部備考元通惠河成化十二年疏通之漕舟至大通橋下後射利之徒妄假黑眚之說事竟阻壞

十三年修運河隄

七月戊子管理河道工部郎中楊恭奏水溢運河東西兩岸衝決甚多乞撥京營官軍修築章下工部議宜移文都督同知陳逵同楊恭於通州等衛附近處所量起軍餘三千順天府沿河州縣起民夫一千相兼隄淺人夫并工修築行戶部給行糧從

之錄明實

二十年濬薊州河明河渠志

弘治中濬通州河

郭鋐嘗濬通州河二十里置壩明王信附傳

正德元年修會通河

十二月己巳命戶部郎中郝海工部員外郎畢昭會同漕運參將梁璽修理會通河河起大通橋迄張家灣有牐數座然地形高下懸絕蓄水甚難卒不能通舟明實錄

二年濬通惠河

修大通橋至通州閘十有二壩四十有一明河渠志

嘉靖元年濬通惠河修五閘又濬薊州河

督運都御史臧鳳鎮遠侯顧士隆請濬元轉運通渠仍設五閘可其奏諭尙書陸完等行參將王佐巡倉御史秦鉞管閘主事華湘從宜處置通州高志又濬薊州河名曰漕渠甯河關志嘉靖元年濬治之日漕渠後有淤三年兩濬之按此即天順三年所鑿新河

二年議修通惠河閘

三月庚戌御史向信言大通橋至張家灣舊有慶利等八牐宜修復工部議行河道侍郎相度以聞從之明實錄

七年濬通惠河築閘壩

六年御史吳仲言通惠河屢修復皆爲權勢所撓顧通流等八閘遺迹俱存成之甚易帝心以爲然命侍郎王軏何詔及仲偕相度軏等言大通橋地形高白河六丈餘若濬至七丈引白河達京城諸閘可盡罷然未易議也計獨濬治河閘但通流閘在

通州舊城中經二水門南浦土橋廣利三閘皆闤闠衝市不便轉輓惟白河濱舊小河廢壩西不一里至堰水小壩宜修築之使通普濟閘而侍書桂萼言不便請改修三里河下其疏於大學士楊一清張璁一清言因舊閘行轉搬法宜斷行之璁亦言此一勞永逸計帝乃卻萼議明年六月仲報河成因疏言大通橋至通州石壩地勢高四丈流沙易淤宜時濬治管河主事宜專委任（明河渠志）夏秋久雨西山水發皆由牐河東流牐門隘小水泄不及遂至泛漲衝決隄壩原議障水石壩今已修成通流牐在通州城中積水丈餘西水關久浸水中俱非長便舊有慶豐上鍤平津中牐今已不用拆運通州西水關外創造石牐一座將前石壩南移二十餘丈改造石牐一座平時閉板水落啟洩（明實錄）帝以先期屢行未卽功仲等四閱月工成予賞從其所請

明河渠志

按明實錄云嘉靖六年十月巡倉御史吳仲言通州運河以來春興工而十一月禮部尚書桂萼疏不便帝京景物略云嘉靖丁亥御史吳仲請修通惠河三月告成丁亥乃六年請修之時非告成之時三月與明志四閱月異明實錄云七年十二月河成御史顏鯨通惠祠碑記又云工始于戊子二月成於五月均與明志異何耶

桂文襄集疏言大通橋河源出昌平州神山泉南合一畝馬眼二泉積出甕山復匯七里濼卽今之西湖東入都城西水門貫積水潭卽今之海子又東至月橋入內府南出都城東水門過大通橋又東五十餘里至通州入白河此河元郭守敬由古水道開濬非自守敬創始蓋西山諸水由皇城東出每當山水泛漲由此而洩引之入白河以濟漕運故閘歷以時啟閉初非爲行舟設成化十二年平江伯陳銳不察其故建言修役憲宗命戶部左侍郎翁世資工部左侍郎王詔挑濬仍濬西湖諸泉以益水勢可故運船千餘直達大通橋下既而水急岸狹水不可治遂不復行正德七入年挑濬無功蓋京師之地西北高峻自大通橋下視通州勢若建瓴堤疏之有害無益

明世宗實錄上以桂萼疏示大學士楊一清張璁一清言通州河因舊閘行轉撥之法可以省運軍之力宜詔行之璁亦言通惠河道經元郭守敬修濬令閘壩具存臣聞京城至通州五十里地形高下五十尺以五十里之遠近攤五十尺之高下無所不可濬甕山濼以蓄西山諸水引神山泉以合下流之歸紓過以順其地形因時以謹其濬治此一勞永逸計也成化十二年平江伯陳銳建議開修北河憲宗皇帝命大臣督理而河道已通運舶已至城外適有黑眚之異或于訛言

遂止識者恨之今欲開修北河因仍舊道誠易易耳上深然琪言七年十二月通惠河成 明會典大通河舊爲通惠河長一百六十餘里元初所鑿永樂以來不以轉漕河流漸淤成化正德間累命疏之功不果就嘉靖六年遣漕運總兵錦衣衛都指揮及御史會濬之用銀七千 據顏琛通惠河碑 五閘各設稱夫一百八十名水行金錢一百五十六

十一年築要兒渡等決口

二月修 明實錄

十二年治香河郭家莊新河

香河郭家莊自開新河一道長百七十丈闊五十丈近舊河十里餘詔河官亟繕治 明實錄

十五年修薊運河決隄

河決命水部役夫萬餘築之功以三年畢 詳下萬曆六年注

二十年築永鎮隄

在昌平鎮邊城北門外巡關御史蕭詳曜築遏水患也據昌平州志

三十四年開密雲白河故道

二月丙子總督薊遼保定軍務都御史楊博疏請開密雲白河以濟糧運於楊莊地方築塞新口使白河故道疏通與潮之水合於密雲城西修築泊岸從之明實錄

隆慶元年修河西務等處隄

六月乙未修河西務馬營道口等處隄岸以水災衝決也明實錄

二年修閘河

閘河即吳仲所修通惠河也二年工部郎中崔孔昕督通惠河事濬淤修閘壩凡工五萬四千有奇銀二千四百有奇三月興工四月竣明戶部郎中蔣淩漢重修閘河記略漕由裏河抵張家灣入京嘉靖丁亥世廟用吳仲議循郭守敬故蹟修復閘河但地勢有高下更歷歲月不無沙衝水激隆慶二年工部郎中崔孔昕奉命督通惠河事視事浹旬徧閱閘壩見閘

口閘底隄岸公署漸湮圯敝州屬村官分董其事自都城以南日大通橋日慶豐平津上下普濟通流五閘日石壩日土壩募役夫匠五萬四千有奇工價料銀二千四百有奇程始於隆慶二年戊辰三月至四月告成明年十二月乙丑總理河道都御史翁大立言治河之役宜以調撥夫役收發椿草屬部臣計處錢糧追徵工食屬兵備令晝地責成則河工可計日就工部覆議以蒙村蔡村耍兒渡等村隄岸河西務上下淤淺屬霸州兵備會同通州郎中經理從之明實錄

四年修密雲縣舊壩西壩濬順義縣河

自沙峪溝至西門外名舊壩凡六百丈有奇至城北名西壩凡三百五十丈有奇自唐家莊至西河名河西西壩凡百丈有奇各高三丈明中丞劉應節都護戚繼光知縣邢玠中軍張爵徐枝副將張臣董一元同築後圯于水密雲縣志順義知縣曹惟彩濬河据順義黃志

六年疏密雲縣漕河濬昌平河

總督侍郎劉應節等言密雲二城環控潮白二水向二水分流至牛欄山始合今白水徙流西城下去潮水不二百武前於城東北業築三合土隄近且疏渠於上墳壩於下邀潮入白合為一派明實錄報可明劉應節傳昌平河起鞏華城外安濟橋抵通州渡口袤百四十五里其中淤淺三十里大濬遂成流通明河渠志

萬厤前修香河縣隄

隄圮香河縣管河縣丞范希文修之濬淺據香河劉志

元年疏濬鞏華城外舊河復白河淺夫

三月戊申令昌平兵備僉事張廷弼疏濬鞏華城外舊河廷弼原勘河道可省陸運及運船至淤塞不前挖運司官楊可大以為言戶部奏行廷弼速濬之明實錄先是通州至天津淺鋪九十

五鋪設淺夫十小甲老人一有歲工後革至是復之治水筌蹏天津道入白河至張家灣源出密雲山後諸流五六月水漲則流沙三四月行舟艱澀非無水也蓋頭年漲漫沙平河崗則淺耳余復夫老歲濬之以待次年春夏之運運畢水落流沙復平九月復濬蓋歲工也通州至天津爲淺鋪者九十五鋪設淺夫十名小甲老人一名每歲水落沙平則淺之百七十年河臣以淺夫爲引夫有司革淺役爲民役白河不治久矣萬厯元年復之

六年修薊運河隄濬新河

築隄七十五里補舊百二十五里築決口六十五所計一十四里凡二百十有四里又濬新河自柳子口至嘴頭二十有五里會漕渠達于海明戸部郎中甘來學修河隄碑記薊州夏秋雨則盤山沙岑諸流奔瀉其間水自西溢而南瀆渠隄一圮則城子口激溜等處決不下六十餘所嘉靖十五年運河決命水部築之役順永二府夫萬餘運通倉糧數萬石爲工之餉以三年始畢然治漕渠以疏蘆嶺各塞口而不闢新河以殺盤山沙岑諸流則近漕渠之衝免矣柳子口之西溢而南漕隄能力捍之耶萬厯五年秋大水柳子口河四野泛流不能引注于海西南畝盡蒿葦時北海辛公以大參監司薊鎮下之州議薊守蔣君以州同杜欽州判史勝禎肩其事夫以畝出得若干名濬之隄新築七十五里補舊塌百二十五里築決口六

十五所計一十四里共二百十四里新河因地勢汙下創濬之自椰子口至觜頭共二十五里復興舊渠會流同往于海州民劉忠彥等四十五戶桑堤若干丈吳守奉王安等七百四戶新開河若干步宋守林李天欽等四百二十戶所領荒地若干頃歃各給以印貼此河此隄期與西南民世世守之隄圮河塞世世修之所領地得世業焉靑甸之橋亦借民力以成辛名應乾山東安邱人蔣名士元南直宜興人時萬厤六年夏六月下旬六日

十一年以前塞寶坻縣三岔口

三岔口爲蘄進河之橫逆知縣丁應詔礎石塞之据張兆元三岔河隄記

十五年設楊郡河防浚河西務池築隄

按河防險要云萬厤十五年創設管河通判駐楊村爲修防計但沿河兩隄如搬罾口火燒屯通濟厰東要兒渡口王家務蔡家口閻家口綿花市豬市口觀音堂蔡家口桃花口隄岸坍塌卑薄最爲險要水發即決應督管河官每歲冬間辦積樁草春初率夫將前隄加高幫厚眞土實杵不得雜沙糧運將至設法

疏濬或築東水小壩 行水金鑑一百二十六 河西務南卑下榷河西務地官郎袁表浚池蓄水廣百餘丈築隄曰桃柳隄 明王樸桃柳隄記略河西務城南隅地卑下不可樹蓺水至則街衢室廬淹沒無算萬厯丁亥榷河西務地官郎袁公表捐資浚池蓄水以防氾決廣百餘丈仿蘇公四圍築隄間桃柳樹

二十二年濬通州新城濠引通惠河注之

詔濬三千三百丈有奇 畿輔唐志通州新城在西城外萬厯二十二年戶部郎中于士廉周視兩城隄並可爲池請引通惠河注之詔濬三千三百餘丈加深二尺許廣視深四倍

三十一年濬白河築隄

從工部議挑通州至天津白河深四尺五寸所挑沙土即築隄兩岸著爲令 明河渠志

萬厯中築河西務隄密雲縣隄

河西務重築河隄 穆泳黃圖雜記 密雲隄東隄三百五十餘丈西隄一

百餘丈高各三丈五尺（余有丁密婁瓊河記）

天啟元年濬通惠河

閏二月甲申巡按直隸御史張新詔言通惠河平江伯陳鈗疏之直達大通橋時勢豪欲剋取腳價壞其事後御史吳仲言乃命郎中何棟吳嗣忠仍濬裹河由大通橋至朝陽門尚有三里許其地平衍閒曠有掘就河身倘導玉河之水稍溯而北至朝陽門量建牐座糧運徑於門下上車歲省二萬六千以三十年通計得七八十萬詔部議覆（明實錄）

淸河

順治十二年修文安縣隄

隄決文安知縣韓文以督修之凡四萬三千步有奇（文安楊志十二年韓邑侯文築隄先是九年夏甲子雨四十日十年河決隄全塌十二年侯同都水使者領帑鳩工歷春徂夏成隄四萬三千餘步）

康熙三十二年修復霸州苑家口隄

舊隄圮修復之據會典事例七百一

三十七年築

欽隄

隄自何家道口至苑家口西止二千八百四十七丈九尺自苑家口起至蘇家橋長五百六十丈五尺均頂寬一丈五尺至二丈底寬五六丈高九尺至一丈據霸州志又苑家口壘道在州東南南接千里長隄北接六工隄長二里五分欽隄一道迴環千里康熙三十七年修會典事例七百一

三十八年濬中亭河修六工隄

中亭河水退則涸康熙三十八年開挑上接十望河下接臺山河分玉帶河水六工隄在保定縣北霸州南中亭河北岸也上接老隄郝霸州周志三十八年總河王新命開挑中亭河築隄上下

各六工畿輔唐志自霸州東關龍王廟至平口郝長六十里是爲上六工自平口郝歷水利營田西北至楊各莊西田家口長二十里有奇是爲下六工凡長八千六百九十丈高七尺頂寬一丈三尺底寬三丈霸州周志　畿輔唐志上六工距河稍遠以護州治下六工緣河爲隄以護田廬增設州判一員每歲按里出夫隨時修補後隄工殘缺而下六工無復遺趾與積淀連

三十九年修淸河隄

修淸河及子牙隄長千五百二十里有奇据會典事例七百一

四十年開老君堂小淸河

牤牛河居琉璃河上游老君堂郝斜向竹絡壩五里開小淸河一道修壩將牤牛河水逼入永定河四月初十日

諭若牤牛河水大長卽將旁邊挖開分向舊河流若永定河水大長著做埽以防倒漾康熙四十年四月工部咨覆直撫李光地疏稱三月二十日郎中佛保咨奏琉璃河永定

河之間有牤牛河一道源自西山佛耳門戒壇太子峪起三股
河流滙於石陽郡至佟郡入琉璃河永定河竹絡壩斜向西北
五里有老君堂郡封至此牤牛似應修壩三段將水逼入永定河
開挖小清河一道等因奉 旨交與分司等照此修理朕
著照樣修理之處傳 旨與巡撫李光地著前來看欽此臣至老
君堂親看牤牛河復至琉璃河辛莊等處看視牤牛河居河之
上游至老君堂郡將竹絡壩五里挖河修壩工程甚易爲力
俟永定河將乾時將牤牛河水逼入永定河接濟衝刷應聽分
司等勒限完工 永定河志十五 康熙四十年四月初十日分
司色圖渾齊蘇勒 口奏臣等仰遵 聖訓將牤牛河堵塞
對永定河開挖修建草壩於本月初入日放水引入永定河其
沙隄挖斷口處及大河塞入水口處俱應下掃保護防禦水倒
漾現在捲作大掃以備急用應派
人看守等因告訴郎中佛保轉奏

雍正四年重修

欽隄開勝芳河濬中亭河十望河又開口頭郡引河又開牤牛新
河

自康熙三十七年築

欽隄後幾三十年日圮遇漲決溢今自清苑以下文安以上凡隄

低薄缺處加高增厚建閘設壩鑲以椿埽堅以夯硪又開張家
嘴勝芳河俾不會玉帶諸河侵嚙隄根苑家口河逼每決濬中
亭河十望河洩其漲柴火淀在其上游急流衝隄開口頭郵引
河掘張青口毛兒灣導歸中亭以固

欽隄　据會典事例七百一　四年十月和碩怡賢親王大學士朱
軾奏東西兩隄號雖眾流　臣等　奏請多開引河加修趙北
口橋隄疏濬中亭十望升蘇橋之三岔莿河部覆奏　旨
依議在案今西淀之趙北口隄身俱已堅築如式廣惠寺橋下
三河亦均加疏濬惟是白溝之流由大潞口而入柴火淀者水
挾流沙旋挖旋淤容於水涸後細加相度改道舊流不惟一方
不遠即柴火淀四十里之間皆磬田地矣東淀之中亭河開濬
通流其下流勝芳河亦挑挖深暢三岔經流導自張家嘴而北
不令侵逼長隄其淀內支流如石溝臺頭一帶淺阻之處俱經
浚洽汛水雖大隄岸不患衝刷消落迅疾早於去秋者兩月中
亭河岸涸出田畝千餘頃惟十望河故道積潦猶存與工有待
一　欽隄一道周環千里久圮奉　旨命臣等修築自
保定之淸苑至河間之獻縣派委人員逐段分修六月間汛水
縣至飛撒各員弁力搶護舊有漫口一員弁堵築其安州新安霸
州文安一帶隄工兩面皆水尤爲險要夫役撈取泥垡　又怡
尺積寸累及時完工數百里內禾黍秔稻盡獲收穫　賢

親王請開牤牛新河據畿輔安瀾志牤亦作莽會典事例卷七百一云

奏莽牛河為白溝支津雨潦則溢而東決日久衝溜自成河形

下無所歸汎溢為固霸諸州邑患請自鄚以南涿州固安霸州

等處百七十餘里至高橋以下導之入淀

五年開下河門引河又濬中亭河修下六工隄

罷十望河之役自口頭對岸之下河門挑引河一道分玉帶河

水注之中亭河霸州周志先是四年議濬中亭河自保定縣北引流

至霸州東臺山入清河復開支河築下六工隄五年工竣一統志雍

正四年疏濬深廣自保定縣北引流至州東臺山而入會同河

復開支河以廣灌溉築下六工隄長四十里霸州周志雍正

五年重築

下六工隄

又疏濬牤牛等河

胡季堂奏牤牛河黃家河北鄚引河間段淤積金門閘洩水不

暢應先挑挖以資宣導據會典事例七百一

允之至是工竣據采訪冊

六年濬牤牛河

自良鄉縣竟閘下起工分五段一千九十五丈至涿州竟起陶家營工分七段二千六百十一丈至宛平竟起長安城工分二段九百八十丈至固安縣竟起米各莊工分十九段一萬二千七百四十九丈四尺據畿輔安瀾志

十六年築巨馬河隄壩

涿州北關外巨馬河水勢旁洩不能全由故道行走與關廂居民橋座均關著重於北渾邨頭築土隄十六丈挑水壩一道長四丈攔河壩長五十丈壩尾接築土隄一道二百十丈工尾掃灣喫緊之處至涵洞止接築土隄長四十五丈再於兩河全流

處挑挖引河三段共長三百丈會典事例七百一

乾隆二年修千里長隄濬支河

淸河隄初名

欽隄至是始名千里長隄周迴于順天府及保定河間之竟沿河繞淀築高培厚底寬八丈頂寬二丈高一丈作坦坡形又濬支河資節宣也會典事例七百一二年奏准直隸淸河隄岸起淸苑縣界迄獻縣之臧家橋周迴于順天保定河間三府之境沿河繞淀爲數十州縣生民保障名千里長隄築培高厚底闊入丈頂闊二丈高一丈修成坦坡之形兼疏濬支河以資節宣瀕河鄚莊增建板橋嚴禁攔河壘道橫決中流俾支河暢流　滿洲名臣傳三十七乾隆二年九月大學士鄂爾泰奏千里長隄隸霸州保定文安大城境者最險今年風浪摧壞擬于淀口出口處至陶家營築培隄工照底闊頂突法修坦坡形龍宮灣轉角處補築月隄疏大堤對岸支河禁攔河壘道

三年開支河濬中亭河築隄

開西淀白溝河故道使入中亭於九橋之下橋南別疏一河由

藥王廟南出張青口濬青門河由毛兒灣開口從十望河故道別派分流濬中亭河卽以土築隄金門閘之西引河改由東道使不入中亭於苑家口壘道建木橋洩水道行則西淀咽喉暢矣濬東淀三叉淤淺楊家河卞家窪諸處疏淀河數道並行而東會于西沽則東淀尾閭亦暢會典事例七百一

五年濬東淀河

寶坻縣東淀等莊眾水匯歸開河疏濬消積水也據會典事例七百一

六年塞霸州牤牛河道

霸州州志郡有牤牛河一道乾隆庚申用洩永定河水民受其害於辛酉春堵塞光緒元年新雄諸邑苦金門閘水復以牤牛河請委員勘議崔預積同百餘郡稟請停工遂獲免

七年加培上六工隄

據霸州州志

十年濬牤牛諸河

先是九年協辦大學士劉於義等奏河溝諸水會牤牛歸于巨馬但河淤致溢應將良鄉上游宛平房山各河溝用民力疏入廣陽茨尾二河其宛平之北岡窪趙新店及房山良鄉之順水河雅河良鄉之黃屯河廣陽茨尾二河良鄉涿州之牤牛正支河均應挑濬十二月丙午大學士鄂爾奏等議如所請報可 据東華續錄乾隆二十參采訪冊 漢名臣傳乾隆九年劉於義奏濬宛平良鄉涿州霸州竟內牤牛正支各河 按奏議在九年而疏濬實在十年

十一年濬霸州王各莊引河

即清河支流十一年因舊河重濬 霸州周志

二十六年疏牤牛河修千里長隄

霸州永清固安三州縣疏牤牛河用銀一千六百三十四兩五

錢八分五釐永定河志十修千里長隄霸州周志

二十七年加培下六工隄

据霸州周志

二十八年濬牤牛河清水溝廣陽芡尾河修千里長隄

涿州濬牤牛河用銀三百二十二兩三錢良鄉挑清水溝用銀

八十七兩一錢二分挑牤牛正河廣陽河芡尾河用銀三千八

百十二兩六錢六釐永定河志十修千里長隄霸州周志

二十九年築涿州巨馬河隄濬王家莊引河

巨馬河決霸州西疃爲西鄉諸邨患圍柳邨尤當其衝知州吳

山鳳于西疃之西築隄導水由松林店房樹邨紆流故道吳山鳳涿州志

乾隆二十九年西疃林之西巨馬河決水流界道横岐西疃而

潰直注永濟橋山鳳捐俸築隄導水由松林店房樹邨自西而

北閲月隄成董事者州判陳志緯吏目顧森經始張存性西

疃新築河隄碑記巨馬河自房山入州境趨永濟橋下城坊蔣

家莊陶家屯邊家莊甯郁展臺李家莊丁家莊徐家莊茂田莊貢郁均有汎溢之虞因柳郁獨當決道乾隆二十九年漢陽吳于是相築隄導河曲流出松林店仍歸故道就王各莊舊引河潞之據霸州周志

三十三年修文安窪東隄

文安窪東未修之隄並格淀隄汕刷殘缺照以工代賑例加修會典事例七百一

三十七年修千里長隄

先是三十六年十二月總督高晉等奏築隔淀隄千里長隄估銀六萬二千六百餘兩奏詳示定河工誌至是工竣按霸州周志一云三十六年非也其奏在十二月其年未動工可知

嘉慶五年修霸州隄

所修爲千里長隄六郎隄六工隄營田東隄南隄據霸州周志

十一年修千里長隄

據同上

道光三年修千里長隄西隄

文安縣西隄決口二千里長隄決口十有九得

旨修築謹按二月諭恭錄于于牙河

十二年修千里長隄六郎上下六工隄營田隄

霸州知州姬均修霸州周志

同治八年濬挾活河

河淤府尹萬青藜議令良鄉涿州房山會濬之據良鄉陳志

十年修千里長隄六郎隄上下六工隄營田隄

霸州知州周乃大修霸州周志

十一年濬涿州呂郕河口濬良鄉縣雅河又塞霸州決口築隄濬

渠

呂郝河在馬頭鎭下爲巨馬琉璃合流處據圖冊 二月直隸總督肅毅伯李鴻章檄涿州知州郝聯薇濬之閱月工畢長五百丈有奇據涿州續志 又濬雅河先是雅河逕水碾屯西入牤牛河同治十年永定河溢雅河道淤水改南趨逕管營郝始與牤牛河合十一年知縣高建勳借民力濬之築隄尋復淤隄亦沖刷據良鄉陳志 三月塞霸州大清河之千里隄苑家口諸決口又修六郎隄中亭河隄楊家河隄築埝建閘先是二月塞牤牛河決口四至是築隄濬淤又濬古運糧河又濬灌田渠霸州知州周乃大稟河道興工一日大清河自茅兒灣經保定縣入州竟一名玉帶河經苑家口日會通河通行橋梁日永清橋至文安蘇橋之三岔口入東淀河身現在通行南岸日千里隄自保定縣曾曈郁入竟去年決口長一百五十二丈屬保邑者五十四丈屬州者九十八丈深四五尺至丈餘不等沿河郝夫運土隄外有田護田有埝土人謂之河坡是爲隄之外障告保定戴令與劉家園決口外之小埝同時補築凡屬州者業已整理隄缺處一律加高培寬北岸向無堤一片汪洋由郝家店伙缺口入正河將來可以堵塞苑家口北

岸鐵口已堵六郎隄者所以障清河之溢自新成縣鳳林莊韓
家莊陳家柳都胡家潰經齊家埝凡二段入州老隄郡而止計
三干四百一十三丈現已興梁移知新城吳令同時興工河旁
之隄自老隄郡以下郎名中亭河隄矣一日牝牛河北自艮鄉
豕州固安入州竟艮鄉石羊郡之東又有支河三十餘里其分
入州竟之匯名王郡在城北二十六里經苑坊關工堂至東西
楞梠圖入中亭河統歸文安大窪名王家泊核計南北河身長
三十五六里東西夾河之隄去年決口四處二月下旬已堵塞
現己一律與築下流閘王堂以東否塞甚崔家墳之旁淤而高
亢沓五十七丈亦分段閘通一日黃家河在固安永清霸州之
境同洩永定之漲出永清李家口入州竟四閘房郡至田家口
而出竟統歸文安大窪約長四十餘里河身幾與隄平下流釆
木營之前淤亢尤甚如永定漫溢詢恐最險之區自青口郡以
北直至田家口凡一千三百餘丈已諭郡莊分別要工緩工照
修伏沓牝牛黃家二河三永定下口無事則為乾河漫溢則為
要道同治二年後大旱皆載永定之流不絕如秋去年永定南
侵清河北溢而滹沱復五橫其閘次及全竟今春告誠士民閒
至固安河在固安者四縱五里接金門閘紳耆云牝牛河係與
艮鄉琢州固安同洩渾十黃家河係與固安永清同洩運木鄰
邑聽聽平原半無正道水竟丈餘河身營能獨咨巨復不如盡
境而止一日中亭河康州三十六年河督王新命閉以洩王帶
異張河頭在下黃亭一熙下河門上黃亭屬保定至楞梠圖入
牝牛河合流經三臺山名東壘中臺西臺長二十九里以下名
上下六工隄郎中亭尾閘經花達墓十閘房統歸文安大窪上

口於墊者二里大水則正河旁注清河北來立說之頃盡淹郝莊與新城相接有楊家河隄僅存基址先議堅築以防青滏口時之遺害下黃亭口擬建石閘一座正河水漲則閉閘以拒其橫行時旱則開放其水注乎中亭玉帶中間郝民私築小埝有礙河道已令拆毀無嚴高各莊葛山千口等郝督引河水溢出甚至無嚴郝莊下仍洩入本河園埝渠開亦擬訪尋整理慈山郝下有古運糧河一道長四里與正河通現淤亦宜濬深河水外高內低又恐倒漾將來築壩臺山以下淤平者急須挑深以時東淀隄坡盡令斜坦坡隄上盡令種樹請以賑餘息銀三千二百兩充河工費六月涿州知州石衡疏濬清河一段築堰起西茨郝至小營郝長九里四分據同治十一年七月涿州稟固安知縣楊謙柄亦修清河隄尋以漫溢止據同治十一年八月固安稟

十二年濬霸州文安縣中亭河

直隸總督肅毅伯李鴻章檄候選知府史克寬與霸州知州勘濬起霸州下皇亭清河誠水口至文安縣界王家泊四十六里有奇又自王家泊至傳莊勝芳淀十九里工長一萬二千八百九十丈有奇面寬七丈至八丈四尺底寬三丈四尺至三丈六

尺深八尺至八尺四寸有差鄚或瀕水輒側開引河三月興工五月竣據霸州冊

直隸總督奏略臣前因大清河堤於地勢汛漲不能容納須開窪減水分流之河以紓其勢上年九月間曾於預撥庫款以工代賑摺內陳明在案中亭河起自下皇亭以減霸水保定一帶大清河之水又上接盧僧河全派之水盧僧河者新城雄縣竟內大請河上游之減河也其尼閘直達中亭相與合流經老隄龍門臺山其村至文安縣界穿王泊荷花淀歸東大淀是中亭河寶爲大清河分流入下趙東淀要津關保霸保文雄全局且北有牲牛河攔腰隄入將近窪水復相逆注必須寬深通暢方資咨納乃歷久淤塞其王家泊以下被永定河舉淤已成平地大請河本極淺狹又失此一大分流是以盛漲一至四出旁溢爲害茲深近年滹沱北徙不定南決併入西淀大清河而東秋冬之際霸保之閒往往浩瀚無匯民欵其無鄚告爲堅臣乘舟往來津保沿流訴源熱籌相機就導之法因飭清河道葉价英勘辦禮借及西淀上下游隄河各工即派營務處委員候選知府史克寬與霸州知州周乃大勘修中亭河飭籌賑局司道於節存捐款及綠餉錢生息項下陸續籌撥工費三月開工築壩淺水分段堵疏用分格道挖法分段挖濬上游之吳台窪下游之淀泊積水相連隨身隨挑泥淖大深之處撈挖尤費夫力計長一萬二千八百九十七丈有奇面寬七丈至八丈四尺底寬三丈四尺至三丈六尺深八尺至八尺四寸不等其河在鄚中有礙兩岸民房不能展寬者則從鄚旁添開引河其河在淀泊中不宜口寬而宜底寬者則易寬爲

深仍將各段所出之土考證舊址堆築隄埝五月十六日完竣河身通暢隄埝高厚委候補知府徐本衡前往驗收工段丈尺相符現已開壩放水盧僧河下半工程即可接續挑挖

光緒元年濬古運糧河

此即清河北支流也在霸州蘇家橋直隸總督肅毅伯李鴻章令天津中營游擊陳本榮濬之長十里需銀二千六百兩給帑十之五足自民輸據霸州册

二年濬清河中支修霸州蒼兒淀等隄

又令陳本榮濬自霸州下馬頭至崔家窖一千四百丈有奇面寬四丈底寬二丈深六尺是爲中支即以出土築清河北岸西北斜隄又修蒼兒淀隄明年南北隄坡植柳六萬一千二百據霸州册

四年濬巨馬河建石壩

直隸總督肅毅伯李鴻章檄候補知縣崔廼翬勘築涿州普利莊決口建石壩濬新河又濬舊溝起花園郡至青岡長八里北引白玉塘泉水灌田据霸州稟采訪冊光緒五年碑水利委員崔廼翬稟普利莊重建石壩濬下流河道均經開工發帑復思此工成難毀易一濬新河宜禁攔河閘壩郡北旱田不願洩水復有水深處種蘇抗租請築壩建閘冀達用之水過入高田不願上流為墊查大邵郡上流小邵郡又其上流花園郡節節就低相懸三四尺形同釜底卑職駐工目擊大邵郡高田壅水不下則上流皆魚鼈矣借洩水之渠作滌水之壑利在數家害在數郡此段地畝原有老溝北引白玉塘泉河之水可照舊開通作灌田用即須南新河水亦可在旁設立涵洞用水東轉注一新築石壩應禁益據卑職遍歷涿州西北諸郡訪普利莊決口原委僉稱莊東南里許有老壩同治十年大水沖沒曾經被水之二十一郡堵塞一次經南岸西里他民張七乎毀復訪十年後巨馬河自普利莊北溢不復歸槽其下流溜出河灘張七盜種今日壩基重建請飭保護等情批行勒石

六年築涿州巨馬河土埝濬淤

涿州知州查光泰築州東南之小神廟土埝七十餘丈濬永濟

橋下游於冊據光緒七年查光泰稟餘詳下注碑記

七年濬涿州巨馬河築斜隄石壩

大學士恪靖侯左宗棠飭營務處道員王詩正率將士於涿州永濟橋濬河築斜隄百丈經直隸總督李鴻章犒銀二千兩又赴下游霍家場盧家鋪曹家場安家墳栽灣取直工分十段長六千一百丈有奇十月一日工竣其上游飭前福建布政使王德榜于丁家灣等處鑿渠伐石築壩五其取石法四圍鑿孔以火藥轟取舉手之頃數日運之不盡碎石則以燒灰恪靖侯左宗棠奏臣前於夏間至天津與李鴻章會商修治永定河工程已於閏七月十三日附片具奏飭據前福建布政使王德榜總理營務處道員王詩正會稟涿州永濟橋濬河築隄閏七月十三日工竣北面修築三合土斜隄一道鑲夯加工築隄長百丈高與橋齊永濟橋達胡良橋驛道低窪培厚加高請委員覆驗當咨請李鴻章會委涿州知州查光泰委員盲沉孔慶篤等履勘驗收旋據該印委稟報工程堅固堪耐久遠李鴻章犒賞銀二千兩弁勇歡躍隨赴下游列帳與工王詩正會商永定河道游智開及地

辦前甘肅提督曹克忠等履勘形勢由霍家場選向安家墳一
帶栽灣取直自三號起至安家墳南止分作十段估計通工長
六千一百餘丈土方四十六萬有奇挑出之土平鋪兩岸三十
丈外酌留欵口以浚盛張其由下瀏蔬而上自第七段對蕭莊
郁南至第十段對安家墳南工尾止估土十二萬五千餘方指
由王詩正承辦稟請李鴻章加委會勘興工王詩正分段承辦
計自八月二十九日起至十月初一日工竣時寒夙稟洌利骨
硋凧兩諸將士併力工作獨任其難閻臣新承　　恩命總督
兩江更加奮勵各自程督不知其勞晉短繼之以夜列矩起工
以補不速蓋恐南行期迫不獲與俱也故原懇三月工程一月
遂已咨蒇現己收隊還涿敵速如此非臣飭願所及此王詩正
督帶親軍修治承定河下游之賞在情形也永定河上謙工森
則分由王德榜及臣軍委員胃沆督工修治直隸委員鄰振岳
孔度篤等佐之王德榜帶恪靖左贊由盧溝橋湖源而上憑石景
山三家店艄折入山越乾陸年間所還沿河口珍壩壩廠址於
距都門二百餘里地方傍嚴沿流而下勘得峽中庶建石壩共
有五處地名下尾店丁家灘車子崖水峪嶺琉璃局小嶺就地
伐石砌墻壘渠各壩隨山遂通長可一千數百丈褶圖貼說親
賨前來臣覆核無異比飭移營開工並於涿州房山選募石匠
二百餘名助役入月二十日王德榜拔營行至丁家雛下尾店
併力合作成壩五歷茲當初冬和燰工作如常向後山谷合凍
石工雖可忍寒土工則致力殊艱必候明年淩汛前後始能一
律蒇事而順天府韓宣化府韓沿河各部莊農民目親此丈壩
工應左營將隨臣南下請留王德榜廣修水利央地紳戶部主

事梁作舟守衆所千總崔清華國子監算學生安廷璋等聯名
赴臣寓遞呈稱該郡莊自嘉慶六年後被水成災牛成石田牛
成沙阜歷年已久積困未蘇雖屢荷　　皇仁頻年賑濟而丁
口日繁謀生無術茲見王德榜丁家灘等處渠墻工程化砂磧
爲膏腴若推廣行之沿河十餘郡可得沃土二十餘萬畝美利
無窮詢以治水必藉歲修貲方該紳等亦念及此否答稱有沃
土二十餘萬畝挨畝取制錢數十文可獲大錢募數千措以之
挑淤出土自無不給其言似有可採當諭以客軍修壩閘渠意
在除患至引灌田畝謀及久長全賴地方官經理凡事利害相
因如爭水而釀成訟累或貪水而掣動大獄告意中事客軍雖
不任德亦不能任怨該紳農等應呈請順天府直隸藩司核示
遵照乃免後悔至壩渠工程浩大客軍當一律承當已須飭於
俟汛前後收功矣該紳等均能領悉臣擬一面咨請李鴻章委
驗下游工程明春再會商童華遊百川委驗永定河上源工程
庶臣經手分段承修事宜得有歸結所有治河經費已咨明楊
昌濬劉錦棠飭陝鄂糧臺將劉璈及旌善馬隊餘餉照常起解
截至本年十二月止尚可有盈無絀俟上源工竣仍由臣核實
報銷以免轇轕至涿州永濟橋各工及此次永定下游與上源
工程實直隸官紳士民商旅所共見聞堪成永利在事諸員及
各將士實心實力踴躍趨功微勞足錄擬彙列清單咨請李鴻
章童華游百川於驗
明收工後照請保獎

先是五月二十一日

慈禧端佑康頤昭豫莊誠皇太后諭恭親王醇親王會同左宗棠

及直隸總督李鴻章兼管順天府府尹童華等辦理河工水利至

是醇親王驗工犒以神機營存銀千兩和碩恭親王和碩醇親王奏本年五月二十一日臣等欽奉　懿旨會同左宗棠及直隸總督李鴻章兼管順天府府尹童華等辦理河工水利事務所有直隸歷年修治諸河情形暨左宗棠所部挑濬涿州河道並分辦永定河上源下游各事宜均經李鴻章左宗棠隨時陳明各在案伏查河下游工作已由道員王詩正協同直隸兵勇挑濬蕆事此防護得宜可免倒灌泛溢之患上游保截水淤田利害兼顧其工尤為緊要臣奕　於察看神機營水碓造藥局之便於十月二十日帶同全營翼長副都統榮貴文案翼長員外郎枚椿暨委員傳洪等取道協和澗至丁家灘地方周歷詳查所有築壩分渠等工與左宗棠原奏均屬相符河邊間有認種之民闢成田式以待培錚者並細加采訪該處居民僉稱王德榜之馭軍有法兵民相安其火藥轟石皆擇荒僻之區於百姓田廬墳墓絕無窒礙臣奕　親見其轟取數處舉手之頃數日運之不盡大石築壩碎石燒灰既省搥鑿之勞復免挽運之費其功效實不止事半功倍已面飭該布政使以下各段工作務照此認真以竟全工並提神機營存款一千兩由臣等札飭王德榜分獎勇丁夫役第查直隸全省之大河道之多防患興利之處原不止永定一水左宗棠擇要而圖溝稱深算李鴻章素以河務爲念籌畫極詳雖限於經費不克大舉而每年補偏救弊之勞已屬不遺餘力除左宗棠所部工作已由該大學士奏明移交李鴻章等

分別查驗外相應恭請懿旨飭下李鴻章順天府蔣尹
府尹已成工作務隨時修治勿令久而頹廢認種之民偶有爭
訟務妥爲化導持平辦理小民不至顧忌裹足則已闢之田即
不致廢爲曠土此外可興之利何處試辦應由該大學士等隨
時查明次第
奏請舉辦
懿旨恭親王奕訢醇親王奕譞奏察看永定河工作情形一摺直
隸永定河下游工程業經左宗棠督飭所部按照分派地段挑濬
蕆事其上游一帶現已將築壩分渠等工逐段次第興辦地方相
安河務可期就緒此次已成工作著直隸總督順天府府尹隨時
認眞修治裨益農田毋任日久頹廢此外應行修濬處所並著李
鴻章等查勘奏明辦理以興水利而裕民生

八年王德榜呈恭親王醇親王稟奉王札將已成各工計可淤田若干畝鸞山嘴以下應治之河何處爲先可淤之地何處可辦踏勘稟覆等因查鸞山嘴以下工程德榜十月十六日接奉左中堂鈔錄奏稿行知沿河居民央請地神戶部主事梁作舟等稟留德榜廣修水利一案德榜因思下尾店丁家灘水峪鸞之西河灘車子崖之野西河灘城子邨五處渠壩各工所需經費左中堂早已籌畫若添築鸞山嘴以下

渠塲工程十分浩大需費甚鉅是以稟請左中堂示遵始敢舉
辦比蒙左中堂面諭如果李中堂札飭該司辦理我軍可一力
承當至於經費我自當籌給等諭事後月餘未奉李中堂飭札
之交德榜當飭稟商李中堂隨於十二月初八日奉李中堂函
示飭勘駕山嘴從前所建之承定塲並嘴順勘十清河灰爾金
門間等處後便道來省一會各等因德榜遵於初十日趕駒減
從由駕山嘴順流而下詳細勘明十五日到省稟見當蒙細問
情形並問與復駕山嘴承定塲需經費若干可灌撥地若干如
以該替辦理幾月可以竣工惟思該處築塲本可分承定河之
流其險工固屬可減而大清河添此一水難免不爲患於雄添
壽州等處況兩利相形則取其重兩害相形則就其輕似此不
可不慎之于姑以免悔之于後我故請爾來一商以定可否然
後舉行等諭德榜稟自中棠慮事周詳令人欽佩然興復駕山
嘴之承定塲弁城于都之塲原係本處紳民恐德榜率兵隨左
中堂甫下是以稟求兩中堂及順天府尹飭令德榜辦理至城
子都一處早經左中堂勘奏明飭德榜辦理其駕山嘴一處係紳
士所求令蒙中堂委勘不恥下問特將層勘情形擇實爲中堂
陳之查盧滿橋以下河隄僅高河水四五尺或七入尺不等其
河隄雖年年加高培厚而河水已高兩旁地畝己有二三丈不
等萬一伏秋汛漲即啟灰塲金門閘二口分瀉承定之流其渾
波急添由高而下横可退大清之流若承定河水稍退照章將
灰塲金門開封閉則渾流已入大清河停塞其中且查大清河
水性又緩不能沖洗其淤每多散漫横流時有傷害田廬之患
至斷山嘴一帶進塲地居上游水性就下又係挾淤而行其水

於地極肥果能從南岸原經挖渠使渾流曆遞而下將見百餘
里地畝沙磧可淤可灌約得田二三十萬畝似此一可消永定
之淤二可滸漲宛平良鄉涿州三屬地畝其利甚溥此平日消
滿細流有利無害非比汛漲漫隄啟開之為患也至若接近南
北隄之地若隄旁節節開留涵洞使其平時消消而出亦可淤
地灌漑並可使永定河之淤有城無增河隄日見其高則河水
日見其低耳一遇汛臨之時責成河員將涵洞飭行封閉使水
仍由永定河直流而下似此永定大清雨河均有裨益尤於雄
縣霸州一帶均無妨害其屬山嘴建壩並於沿河隄旁開設涵
洞似可試辦至於經費若干以散重辦理何時可效一節以德
榜度之若由營勇辦理所費無多若蒙中堂飭敕軍辦理左中
堂素顧大局其經賚自必籌給斷不致累及直省准該處地面
寬大若以德榜一旅之師辦理此項大役勢必遲延時日必需
添歷石工土夫方可剋期蔵役工之遲違在人之多穿蒙中堂
諭日擦荷所言有利無害屬山嘴壩工似可與復但爾客軍自
抵直以來即辦河工不分寒暑合方營作未免過勞屬山嘴之
役未便再勞爾軍容援委員履勘由直辦理等因今奉　　王
爺札詢查德榜奉辦下尾店丁家灘車予崖水峪嘴城子郁並
麻峪神董稟者共計六處現李中堂已委西路同知石廣臣丈
量据稱大約可催淤田二三萬畝至於屬山嘴以下綿亘三百
里地屬宛平良鄉涿州三州縣管轄該處建立渠壩可灌淤田
約在二十餘萬畝令李中堂已諭委員履勘由直撈兵辦理
八年署直隸總督張樹聲咨分飭永定河道游智閘清河道史
克寬會勘屬山嘴以下永定河勢已漸趨平地本與上游兩山

夾峙不畏衝齧者形勢不同渾河泥沙年多一年河身逐漸墊
高而爲山嘴地勢愈趨愈下至啞吧河尾較爲山嘴河築壩鑿渠
開道引水至　御路爲止寬約三里長十里餘只可築興復稻
田一萬數千畝向須按年修濬方免淤廢費力多而獲益少一
有不愼則破閘衝渠恐致渾河改道利小患大向屬實情轉胸
伏汛已屆亦屬趕辦不及擬再周諮博訪秋後覆勘如闖山嘴
至　御路十里餘一截可以察酌興辦屆時即歸直隸辦理
其　御路以東迤南由啞吧河至小清河良涿一帶既飭該
道等周歷勘詳無
多曠土似可無議
人評隄爲左侯隄云
知涿州事查光泰左侯
隄碑記涿都永濟橋至
胡良爲郡咽喉同治年巨馬河溢橋洞淤光泰治涿之明年小
神廟最窪處築土埝七十餘丈扶永濟橋淤沙力單未能奏效
越一年恪靖侯率湘軍衛京圻奏修畿輔水利直隸總督肅毅
伯李相國飭屬籌議光泰以巨馬河應濬之狀上得請調兵三
千王方伯德榜王太守詩正督之光挑永濟淤沙復河舊道始
于光緒七年四月既望五月十三日侯相臨工書軍不擾民勞
之功成長六里寬一二十丈深六七尺程工十萬有奇引河流
入橋洞時六月六日又修兩橋間大道伯相以二千金犒軍王
太守築三合土壩障河之北突而胡良以北永濟以南道不平
王方伯又平之因名隄爲左侯隄今年春予復於兩橋間增涵
洞二傳通溝水北達胡良河南達巨馬舊
河隄上植柳四百株八年四月既望立
又良鄉知縣陳嵋請
濬雅河起鐵匠營至安陽橋
七年四月陳嵋襄雅河達牤牛舊
河同治八九年另沖訢河距城十

二里之鐵匠營迤北上游相連米家莊河基已淤成田長三百餘丈無形可辨據村耆指稱此即舊時河道又自米家莊後一相連雅河橋抵安陽橋下游至長羊村東三河口入牤牛長一千三百餘丈均有河形深丈餘及八九尺寬二三丈餘淤已十有餘年須將所淤舊河由鐵匠營起至米家莊後止再由雅河郝石橋至安陽橋之有河形者分段挑挖計長一千六百餘丈

八年濬文安縣臺頭以下河道

直隸總督肅毅伯李鴻章奏東淀係大清河入海之路久淤瀦

文安臺頭以下工長一千九百二十丈 正月奏大清河爲五大河之一上承西北羣流

及西淀巨浸由雄縣會白溝諸水經保定霸州文安而趨東淀任自嘉道以後久失修濬尾閭不暢則胸膈壅阻臣迭於新城邢地面開挖減河分洩盛漲並將隄工逐年修築上年又將文安縣左各莊至臺頭入淀之處挑濬寬深使河水暢流無滯均經奏蒙 聖鑒在案茲伏查東淀向係瀦水之區本甚寬廣乃百數十年來被附近邨民侵占墾種遂淺狹難容多水臣已派奏調差委道金福曾天津道吳毓蘭督同印委確查清理其淀中河道係大清河達津入海之路亦久經淤墊前飭西洋機器船逐漸節挖惟機器船僅止兩號送泥不遠工段又長自應兼用人力因飭金福曾吳毓蘭等節次履勘相度計自台頭入淀以下至柳山河工長一千九百二十丈應開口寬十一丈至十三丈底寬七丈深八尺至一丈二尺與機器船所開河道上下

相按其淀心向可蕩漾應從緩議又自盧家口東經官亭子白塔寺五鋪錫鐵店王家房至趙家房東淀下口止工長三千四百九十丈應開口寬十一丈至十三丈底寬七八丈深八尺至一丈即沿格淀隄邊開濬一面出土幫築隄身統計工長五千四百一十丈合三十里零應挑土三十八萬一千餘方上各工均在東淀水中須節節築壩戽水即由水中撈挖施工倍難方價昂貴約需工費銀七萬五千兩經此次疏濬後庶大清河諸道之水滾滾東趨下與永定渾流交滙於韓家墅沖刷當更得力達津入海之尾閭既較暢通上游亦免壅潰已飭全福會吳毓蘭先於年前籌商佈置現屆春融即責成督辦剋期告成工欵於南省捐助賑餘款內撥給

其修隄未詳時代者曰魚廠隄

在霸州城東十五里之魚廠邨霸州周志

曰橫隄

在霸州城東十八里霸州周志先是隄南接苑家口北至栲栳圈西來諸水至此斂入會同河即清河也口狹流急卒難速洩以至上流泛漲為患明副使顧褒議築此隄有力者阻之按霸州舊志及

周志 國朝順治甲午河水橫決長隄俱壞一望數百里皆成巨浸後雖發帑修築然捍禦者不過城之東北而城西城南舟楫往來日甚願之

前議誠爲遠見

曰大隄

北九河 盧溝巨馬夾河琉璃胡良桑乾烏流白碉白溝 南六河 黑洋一畝方順唐河沙河滋河 俱由保定縣流逕霸州河決田湮修築大隄文安大城雄霸保定五處分工修築以護民田 霸州周志 又云分三段一自蕭家橋西至羊耳窩長二百三十二弓一自大堡莊西至藥王廟長六百弓一自藥王廟前至保定縣界長二百六十弓

其間十間房一

在霸州城東雍正十一年觀察副使光祿寺卿王鈞建 霸州周志

其堰二

一芥子淀堰一柳林淀堰並南至二道河北至頭道河 據霸州周志

按周志又云中亭河東西兩遙堰二道高八尺至四尺頂寬一丈八尺至一丈底寬二丈至三丈不等各長一百八十丈民堰

民修

其涵洞則中亭河霸州北岸四

一梯桃園一魚厰鄁一高各莊一臺山皆雍正四年建乾隆十五年永定河漫溢隄北地淤高今廢霸州周志　畿輔唐志魚厰鄁高各莊臺山平口等處營田引入亭河水洩鄁橋下仍入本河

又保定縣一

在治西据保定成志

巨馬河二

在涿州永濟橋胡良橋之間光緒八年知州查光泰建据左保隄碑

其前代河工魏修督亢渠

范陽郡有舊督亢渠徑五十里廢毀幽州刺史裴延儁表求營造未幾而就据魏書裴延儁傳

隋皇建中開督亢舊陂

載食貨志

宋修霸州隄

楊延昭築六郎隄在霸州西南起雄縣新城界齊家埝東至老隄邨長一千八百六十二丈高一丈頂寬一丈底寬三丈以禦西淀之水又築馬貉隄在霸州東四十里自田家口歷棘鍼墳至信安鎮據霸州周志楊應詢歷知信安保定軍霸州塘濼之間地沮洳水潦易集居人浮板以濟應詢增隄防宋楊應詢傳

金明昌三年築霸州清河隄

清河南隄在霸州南十里自保定縣燕子口至文安縣清平亘九十里金刺史伊喇益修據一統志參霸州周志

元泰定三年濬古陳玉帶河鑿文安縣珧瑁口尋罷

三月都水監言河間路水患古儉河自北門外始依舊疏通至大城縣界引入鹽河古陳玉帶河自軍司口浚治至雄州歸信縣界以導淀濼積潦注之易河黃龍港自鎖井口開鑿至文安縣玳瑁口以通濼水經火燒淀轉流入海宜疏者三十處總役三萬三十日可畢省臣奏遣斷事官鼎珠同元委都水孫監丞洎本處有司官發丁夫三萬日給鈔一兩米一升先詣古陳玉帶河疏以旱龍條年登爲之元河渠志按玳瑁口在文安縣治東南二十五里火燒淀又在其東

明洪武間修霸州清河隄

知州梁伯常重修清河南隄即金刺史移喇益所築今千里長隄其舊址也据霸州周志　按洪武中霸州州判張子芳林白雲均修隄据同上

永樂六年修保定縣隄

知縣王孟原始築隄據保定成志

十年修淸河長隄

保定知縣楊汝誠請與文安大城縣分工築隄據保定成志

十一年修決口

修保定文安二縣河口決岸明河渠志

宣德二年修霸州隄

霸州桑園里朱家莊張貴莊約四里餘每年水漲無所通泄倒流北灌海子口牛闌佃等處不得耕種順天府尹李庸請量役民丁修理從之據萬厯沈志

弘治九年築霸州煎茶鋪隄

在霸州東北自劉紀營逕州城至信安鎭延袤百里知州毛實築今廢霸州周志

十年修霸州隄

知州劉珩修据霸州周志

十一年築臨津隄

隄起涿州東境接固安至霸州之趙村務臨津水口逕州南關長三百餘里廣尋有二尺址倍之崇丈有八尺其間水口一百六十七至文安之蘇家橋大城之辛張口止据方輿紀要知霸州劉珩築按明顧清臨津隄記畧弘治戊午東魯劉珩來治是邦築河隄起涿州東境接固安楊先務荊垡等村至州之趙務村臨津水口經州南關過保定文安蘇家橋抵大城之辛張口廣尋有二尺址倍之崇丈有八尺旁植柳其間爲水口者一百八十有七隄既成水乃無患城外爲深濠成高丈七尺濠深如城高而殺其一尺而方輿紀要云水口百六十七今從之

嘉靖十一年疏濬琉璃河胡良河

十年工部郎中陸時雍言涿州琉璃胡良二河皆淤宜以時濬詔巡撫議之明河渠志十一年五月庚午明實錄太僕卿何棟勘畿封

河患言涿州胡良河自巨馬分流至州東入渾河良鄉琉璃河發源磁家務潛入地中至良鄉東入渾河比者渾河壅塞二河不流然下流淤沙僅四五里請亟濬之明渠河志以胡良河委涿州知州張經綸琉璃河委興州中屯衛指揮李思恭各給夫千責之月終報竣工部覆奏允行明實錄

二十六年濬中亭河曰新挑河

明霸州副使陸坤開新挑河在州南八里許舊有河上自蓮花臺下達臺山入淤水漫坤尋故道濬之據霸州志及表

四十年築琉璃河隄

先是水發環橋四十年命築二隄專用條石南北東西共長五百餘丈開水溝八據雷禮琉璃河隄橋隄記詳橋注

萬厤初修花達墓隄南隄

副使錢藻築花遼墓隄在霸州東上接臺山下逕趙哥莊田家口菜園高橋信安鎮長四十里又築南隄亦在水東自保家莊歷老隄郝蓮池至邢家務口長三十五里据霸州周志

三年修淸河隄

固安知縣李宜春修南隄二十里有奇南障淸河据尤懋固安縣修隄

子牙河

管河官在順天府竟者二

一大城縣丞一文安縣主簿先是子牙河東大隄自廣福樓大城縣涵洞中界至小河邨長十里有奇又自小河邨至大瓦子頭長三十七里有奇主簿管轄乾隆十年改歸大城縣丞据畿輔安瀾志參冊其隄東岸分段凡九第一段起煙邨至尾隄頭長八千八百二十二丈頂寬六尺底寬三丈六尺高六尺第二段起尾隄

頭至葉家莊長千八十丈頂寬一丈四五六尺底寬二三丈高四五尺第三段起葉家莊西至莊北長四十丈頂寬三四尺底寬六七尺高五尺第四段起葉家莊北至青縣廣福樓平地長九百二十丈頂寬一丈四五六七尺底寬二三丈高四五尺第五段起廣福樓平地至郝北長一百二十丈內有平地三十丈餘有微隄第六段起廣福樓郝北至小交河郝長三百二十丈頂寬五六七尺底寬一丈六七尺高一二三尺內有平地四十丈第七段起小交河至一間房長三百六十丈頂寬五六七尺底寬一丈有奇高一二三尺第八段起一間房至沿莊縷隄長一千九百八十丈高寬有差第九段起沿莊至青縣界流莊長五百四十丈灘地也較平地高二三尺西岸分段凡十有一第一段起接河間縣界之馬郝至杜家莊長一千二百六十丈頂寬

一丈三四尺底寬三四丈高五六尺弟二段起杜家莊至九里隄長七百二十丈頂寬一丈一二三尺底寬二丈五六尺高二三四尺弟三段起九里隄至迷隄長九百九十丈頂寬一丈二三四尺底寬三四丈高四尺弟四段起迷隄至姚馬渡南長六千一百九十三丈五尺頂寬一丈三四五尺底寬三四丈高五六尺弟五段起姚馬渡南至姚馬渡北長二百七十丈頂寬一丈底寬一丈五六七尺高三尺弟六段起姚馬渡至辛家莊長五百四十丈頂底均寬二丈高一二尺弟七段起辛家莊至正莊南長五千九百四十丈頂寬一丈八九尺至二丈底寬三四丈高五尺弟八段起正莊至郗北長五百四十丈頂寬一丈二三四尺底寬一丈七八尺高四五尺弟九段起正莊北至引河小橋長七百二十丈頂寬二三四尺底寬四五六尺高二三四

尺第十段起小橋至王口郁南長三百六十丈頂寬八九尺至一丈底寬一丈二三尺高二三四尺第十一段起王口郁南至土橋文安縣界長五百四十丈頂寬一二尺底寬八九尺高一二三尺（據光緒九年大城縣圖冊）

河兵四十

戰兵四名守兵三十有六叉堡船百六十叙夫三百乾隆二十九年裁

其工康熙十口年始修大城霸州文安保定子牙河隄

大城縣自修馬郁口至三岔口隄一萬三千四百二十丈協修霸州長屯南蘇家口隄一百一十丈北蘇家口隄一百三十四丈程家口五十五丈文安縣緒來營隄六十丈武哥莊隄三百一十三丈保定縣靳家嘴後隄一百一十八丈柏木橋往窩隄

四百七十丈 据大城張志

三十二年濬子牙河修隄

修濬大城縣隄河 采訪冊

三十三年濬子牙河修隄

四月直隸巡撫郭世隆奏霸州等處子牙河隄決田畝被淹其大城縣趙扶邨之南隄請即修築黑龍港河及王家口久淤請濬 滿洲名臣傳二十五 按南隄即東隄也畿輔安瀾志霸州等處子牙隄河康熙三十三年修濬所有靜海大城雄縣任邱隄岸河道即東隄也子牙正河東大隄自青縣小河邨起北入大城縣界自大城入靜海縣界迄閻兒莊北至大瓦子頭盡處長三十七里六分封隄郝莊保子牙鎮鄭兒莊大小瓦子頭等處

三十九年修大城等縣西隄

隄起獻縣至大城長六十六里有奇又修大城縣欽埝起南倂莊至王家口長三十八里 据畿輔安瀾志 按會典事例七百一 一云康熙三十

九年大修畿輔各州縣清河子牙河官隄民隄共長一千五百二十餘里又築東大隄起大城縣涵洞中界至小河邨長十里九分畿輔安瀾志青縣東大隄子牙河正支東自廣福樓邨接大城縣涵洞中界起北至小河邨交大城縣界止長十里九分康熙三十九年築民歲修

四十七年修東隄

民築隄起獻縣至大城長六十二里有奇據畿輔安瀾志

雍正四年修隄障大城縣王家口西流

子牙河水汛泥多將兩隄加高培厚由大城王家口入淀會典事例七百一

怡賢親王大學士朱軾奏子牙河由王家口分東西二股應障其西流約東歸一戶部議障王家口以北之西流省其紆回則文安大城保定無淹沒患

乾隆四年濬子牙新河

濬新河使上流諸水得以歸淀會典事例七百一

五年疏王家口築隄

王家口爲子牙河入淀尾閭開溜莊頭郵至臺頭歸清河挖楊家莊河唇舊口引河經閻留二莊由朱家窪等處獨流大坑入淀河子牙渾水西南斜向東北水滿聽其平漫水落歸槽濁流澄地清水入淀各窪淤平就勢築隄子牙西岸大隄加高培厚會典事例七百一又築橫隄起大城縣小店郵涵洞中界北至廣福樓南青縣界長十里九分四釐先是康熙十九年於廣福樓西南開引河洩滹沱水實即黑龍港下流也渾沙積淤黑龍港本支澱水倒漾至是築橫隄截引河道使黑龍港北流据畿輔安瀾志

九年堵大城縣莊兒頭河口改河東出

協辦大學士劉統勳總督高斌奏子牙河上游北注大城縣王家口每清渾竝漲迆南數十百郵遭浸請於王家口北莊兒頭

起堵截子牙下流另於陳家泊展開河身一道改溜東出得

旨允行

十年修隄

大城等縣子牙河西隄長三十六里畿輔安瀾志滹沱河西岸月稜各隄自第六鋪起接大城縣屬至王家場交天津縣屬長三十六里乾隆十年建築民修其西岸上游並東岸俱民修又築子牙河格淀隄起大城縣莊兒頭至天津縣長八十四里畿輔安瀾志子牙河格淀隄又名格淀大隄乾隆十年刱建自大城縣莊兒頭起歷靜海縣抵天津縣西沽長八十四里

十八年改支為正

大城縣子牙正河自楊家口至莊兒頭長四十八里淤甚楊家口支河至閻兒莊東隄長八里有奇深通暢順作為正河河尾展挖寬深正河留作越河將子牙橋北至莊兒頭三十里挑挖總督方觀承奏子牙河為滹沱會流下游大城境內河身無滯窄狹乾隆五年議於楊家口開挑支河下穿閻兒莊東隄

導引陳家泊仍歸正河嗣因楊家口汕刷寬深支河水分十之七正河止二三分溜緩沙停自楊家口至莊兒頭長四十八里零皆淤自楊家口至于牙橋十八里零淺窄尤甚楊家口支河寬十四五丈深七八尺並一丈二三尺不等至閻兒莊東隄長八里零深通暢順自宜因勢利導作爲正河再於閻兒莊東河尾北通蔡家窪沿溜兒莊東隄抽挑河漕下接黑龍巷舊河展挖寬深俾全河俱於子牙橋歸入正河計挑河九里有餘較之疏濬正河事半功倍將挑河之上培築東隄正河留作越河將子牙橋北至莊兒頭三十里挑深七尺至閻兒莊河流穿越東隄處建攔河草壩于壩北東隄修滾水石壩俾盛漲正河不能容納之水由此分減

二十九年接開支河

總督方觀承以子牙支河已改爲正河請自子牙邨南接挑新河至王家口東窪子頭入正河長四千一百十丈面寬十丈底寬五丈深五尺五寸至九尺將挑河之上於東岸築隄正河自張家莊至王家口應濬以土培于西隄得

旨允行方觀承奏子牙支河今已改爲正河應加寬深請自閻兒莊草壩對岸起東至東子牙邨南止長一千二百六十八

丈面原寬六七丈展寬十丈底寬三四丈者展寬五丈原深六七尺者加深七七尺至九尺不等挑河之土用以培隄又子牙郵應南接新河至王家口東窪子頭歸入正河長四千一百十丈七挑面寬十丈底寬十丈深五尺五寸至九尺不等將挑河之土于東岸分築宏隄並東子牙郵小邀鋪鄭兒莊三處築護郵埝再從前子牙河漲勢全賴支河引水如遇盛漲支河不能容納又賴蔡家窪分減今蔡家窪淤淺而減水石壩金門僅寬八尺尚應多籌分洩之路所有子牙正河自張家莊至王家口並應間段挑濬即以挑河之土培子牙西隄 畿輔安瀾志方觀承奏子牙支河之尾歸入正河處所形勢不順請從子牙郵南接穿隄而出斜向東北挑新河二十里至東窪子頭匯入正河又間段挑濬正河得旨允行又於五畨郵東津石閘

三十二年修子牙河新隄

起文安縣三灘里至格淀隄莊兒頭止接築新隄二千七百七十二丈先是隄止臺頭西南三月乙丑朔

上閱子牙河隄

諭朕此次巡幸天津閱視淀河隄閘披圖披覽內有千里長隄之三灘里起至格淀隄莊兒頭止中間並無隄岸詢之該督稱向來

未經辦理每遇淀水長發地畝民居不無淹沒殊堪軫念本日朕閱看子牙河特命阿里袞分道往勘據稱無隄處所東西約長十餘里其中間有民修隄埝被水衝缺數處每當雨水過多之年郁民一二千戶地畝千餘頃常被水患郁民見有欽差前往踏勘築隄無不歡欣踊躍僉云從此子子孫孫皆可永遠霑恩且隄內之地亦可盡成膏腴實於居民有益等語從前修築格淀隄原爲捍衞郁民今三灘里至莊兒頭十餘里獨無隄岸以資保障郁民未免向隅著交與方觀承再行詳悉相度接築長隄卽覈實估計妥議具奏尋奏接築隄自文安縣屬之三灘里千里長隄起至大城縣屬之莊兒頭格淀隄止共長二千七百七十二丈頂寬一丈六尺底寬五丈酌就地勢高五六尺不等需用土方估銀六千九百五兩零見飭大成文安二縣逐段興修務於汛前完竣仍飭該管

之子牙河丞天津道往來督察報聞謹按子牙河故道自谷家莊至吳家溝長一千二百四十丈是年普濬面寬六丈五尺底寬三丈六尺深三尺

三十七年築王家口壩塞水口

總督王新命以文安保定與雄任二縣所轄之五官淀出自滹沱分流名曰洋河出王郎口入柴火淀上流淤塞奏請于大城縣王家口築攔河壩堵塞上下河水口謹按此河分支原係滹沱釜陽三水合流至獻縣西南二十五里之完固口分爲二支一由獻縣南單家橋經青縣北出鮑家嘴達運河一由獻縣北臧家橋東北經河間大城地方遶子牙王家口入三角淀查單家橋河口淤塞全河之水直奔臧家橋北流以致河間大城文安保定霸州常被淹沒似應於完固口分流處築攔河大壩一道橫截水勢疏通單家橋河口使七分之水流入運河留三分之水北流臧家橋所有雄任文保所轄之五官淀出自滹沱分流名曰洋河出王郎口入柴火淀近十餘年上流淤塞柴火淀之水逆流氾濫似應於王家口築攔河壩堵塞上下河水口則四面可免淹沒地土可以涸出而五官淀周圍一萬二千二百丈有零之隄可不必修

嘉慶五年修西堤

大城縣與獻縣河間縣之子牙河西隄殘缺單薄總督顏檢奏

請加高培厚得

旨允行顏檢奏文安大城被水由河間民扒廣安橫隄而扒隄實因念祖橋劉各莊漫口沖灌情急所致念祖橋漫口業經堵築劉各莊漫口廣安橫隄貳家道各缺口補築其獻縣河間大城之子牙河西隄殘缺單薄普律加高培厚共長七千一百三十一丈

十一年修隄

總督裘行簡奏修子牙河新舊格淀隄起文安縣三灘里至天津縣西沽止十三年工竣先是十二年子牙河漫決王家口民埝三里灘十數郁積水未消尚書德瑛劉權之開新格淀隄數丈洩之尋補築十一年總督裘行簡奏新舊格淀隄縣止百里在眾河下游大城文安隄身兩面皆水均須修築十三年總督溫承惠奏千里長隄新舊格淀隄並滸淤等工經前署督臣裘行簡勘辦上年八月臣復勘有未如式及被水沖刷之工飭積修復天津道沈長春承辦文安大城靜海天津等四縣格淀大隄及靜海臺道橋座原積估銀一十萬二千

一百五十八兩零　十三年向書德瑛劉權之奏格淀新舊隄並將道自文安縣三灘里起至天津縣西沽炮臺分七十二段長萬七千九百八十五丈五尺文安縣新格淀隄工南三灘里積水寬長水中十數邨詢因去年子牙河泛漲大城臨河民搶決沖灌人四無出路老民求暫開新格淀隄一段臣查開隄瀉入淀海可無於淺是以飭文安大城兩縣就三灘里最低處各開數丈俟積水消減即于汛前補足無須再動官項其迤南王家口臨河民埝經大城縣勸令百姓補築

道光三年修文安大城二縣隄

盧蔭溥奏修文安大城隄工二月丁巳

諭據盧蔭溥等奏文安大城二縣隄工亟宜勘估修築一摺順天府屬州縣上年被水文安縣邨莊涸出不及十分之二其餘水深三四尺至八九尺不等大城縣南有九里橫隄一道係捍禦上游河間等縣諸水現在決口四處除已斷流外尚有小廣安口一處仍未全消前經該督委員勘估詳報其文安縣西北千里長堤一道正西又有西隄一道決口二處口門未涸通體隄工衝刷殘缺

均需補築千里長隄原開決口十九道僅涸出三道其餘均未斷
溜現在隄外之水高於河水可資宣洩將來內外水平不惟無可
疏消更恐夏令河水漲發各決口及隄工卑薄殘缺之所處處皆
可內溢請先將隄工及時修築庶農田以漸涸復等語著顏檢遴
委諳練河工人員迅速前往該處將應堵應修各工確實勘估並
及早購料於水潦未動之先趕緊修築以衛民居而安農業務須
飭屬認眞辦理不可草率完工於民居仍無裨益至隄外河身因
下游不暢以致河底淤高漲水易於內溢難於外洩並著該督通
籌全局妥爲辦理是爲至要將此諭令知之謹按九里橫隄在大
城縣城西二十里畢廣安鎭之南鄧零臣郝之北西迷隄之東北
其西在大流河郝南與河間張郝近其東接子牙河北隄凡九
里北隄郎千里隄南障清河北障子牙又西近文安縣之土橋

頭西隄則清河隄也

七年修大城縣隄埝

修子牙河東隄至小河郝西隄至王家口高四五尺六七尺頂寬六七尺丈餘底寬一丈五六尺二丈餘不等已下東西民埝高三四尺五六尺頂寬四五六尺底寬六七八尺七年六月大城知縣李均稟子牙河東大隄自入竟至小河郝止以下係民埝河滿僅存隄影西大隄雖完然自王家口以下亦民埝相接斜侵至格淀隄止滹沱既歸子牙故道一線中泓不無溢患隄缺甚多先儘狠窩殘缺挑墊再將隄坡暫挑小埝西大隄兼防子牙清河尤為喫重已於五月二十六日開工七月稟子牙河隄工自乾隆中責令民間歲修迨嘉慶時滹沱不由故道溲水引河淤墊石墻廢圮轉瞬全溜歸河年久失修之隄不得不藉資民力六月開工七月止兩岸隄埝告竣隄高四五尺至六七尺底寬一丈五六尺至二丈餘頂寬六七尺至丈餘接築小埝頂寬四五六尺底寬六七八尺高三四尺五六尺

八年修子牙河隄築大城縣趙扶郝決口

直隸總督肅毅伯李鴻章奏子牙河歸故道修大城文安縣隄

正月奏上年十一月欽奉　　　皇太后懿旨恭親王醇親王
奏查看河工情形一摺此外應行修繕處所著李鴻章等查勘
奏明辦理遵查滹沱爲直省五大河之一本由子牙河達津歸
海自同治七年由藁城北徙氾濫橫流經晉州難澤深州安平
饒陽欒入古羊河下穿獻縣富河閒任邱雄縣保定霸州大
城竟內而歸文安大窪其藁城南入子牙河故道迭次勘查沙
淤墊深不能挽復而現行古羊河下游並無出路沿河州縣受
害甚鉅文安一帶入成澤國臣疊經設法籌度須於獻縣朱家
口古羊河東岸另闢減河使其分歸子牙前派道員史克寬詳
細察勘妥議即於去春開工自朱家口至子牙河道止計長三十
三里零平地挖口寬十一丈至十五丈底寬五丈至十二丈高
處挖深一丈九尺最窪處挖深七尺於兩岸五六丈外工堆築
南北新隄底寬五六丈頂寬二丈二三尺高一丈三四尺地形
極順深得吸川之勢夏間工竣開壩大溜東趨竟將原走古羊
河之滹水全行奪入新河復歸子牙故道古羊下游即已斷流
獻縣至文安九州縣頓除十餘年之積患即獻縣已上州縣亦
獲暢消之利實爲始念所不及已迭次奏蒙　　聖鑒在案惟
原開獻縣新河本擬分減滹水未克展寬河身今既奪滹沱全
溜誠慮復蹈舊轍必將新河加寬又獻縣河間青縣靜海大城
文安等六縣原有子牙河兩岸隄工五百餘里爲各縣田廬保
障因滹沱北徙年久失修大半塌廢今滹水既歸子牙故道必
將通工重加修築復飭清河道史克寬天津道吳毓蘭候補洋
府惲桂孫等履勘籌議據史克寬稟稱獻縣新河應就北面酌
量開寬三四五六丈地勢高者挖深丈餘窪者挖深五六尺原

出險土離河五六丈今再於北面移出十丈除挖寬河身之西
五六丈外河岸離隄向有十丈之遠設遇汛漲出槽可使暢流
仍以廢土為隄與南岸之隄對峙其兩隄相去遠近較上游古
羊下游子牙兩隄相等上下聯絡計挑河移隄合土六十六萬
方至原建李謝留鈔野廠三郵橋座應拆修加長以免河寬橋
窄阻扼水路其宋家房土壩係搭截濟水不復下趨古羊最關
緊要應加高培厚並于宋家房之南新頭河之北酌添重堵共
需銀七萬兩又據吳鎮蘭等稟稱獻縣以下子牙河兩岸隄工
東岸自獻縣貢莊橋起歷河間大城青縣至靜海獨流鎮大橋
當城止西岸自獻縣新河尾起歷河間大城至文安豐樂橋天
津格淀隄止共合工長八萬五千三百六十四丈擬就原隄基
址修築頂寬一丈二尺底寬五丈二尺高八尺青靜文大地勢
較低之處應築頂寬一丈五尺至一丈八尺底寬五丈五尺至
六丈三尺高八九尺其隄基址近河身及無隄而只有河尋之
處應展寬二三十丈築隄使溜勢舒展共計原隄舊土七十三
萬餘方應加新土一百七十三萬餘方從前該隄本責民力令
六縣紳民認修土一百十六萬餘方以遠都補近都之不足此
縣補役縣之不足酌盈剩處通力合作其不敷土五十七萬餘
方割歸官辦並修築各段欽口車道約需方價及險工椿料雜
用銀七萬兩臣查獻縣新河加開寬深則全涵皆歸子牙故道
下遊九州縣可永除濟水之患子牙河隄加築完固則歲督民
修防沿河六縣可永獲保衛之益直庫入不數出平時難請大
工今幸南省官紳有捐賑款經臣飭稽支放尚餘銀二十萬餘
兩以之湊撥此項隄河及另摺奏辦之大清河下游東淀河工

尚可敷用已責成史克寬督辦加開滹沱新河工程吳鍈蘭惲桂孫等督辦子牙河兩隄工程均于年前籌商布置現已春融即令招集民夫分段工作 七月十六日趙扶邨決口寬二十丈有奇漫入文安大窪軍民並力塞之 据直隸總督張樹聲奏 按是年獻縣高且邨任邱西大堝千里隄與大城趙扶邨子牙河隄先後決口其由鄚州五官淀而達文窪者西大堝決口之水居多

其閘大城縣四

一閘兒莊二空乾隆十九年築 据畿輔安瀾志 一王蕃邨北閘一王蕃邨南閘竝二空乾隆二十九年築 總督方觀承奏文安大窪向受河閒一帶瀝水廣安民隄防其北漫但東面有大城長隄隄身橫亘瀝水向東全無去路賴北潰廣安隄而出致爲大城文安之患請於大城長隄近王蕃邨地勢低處穿隄建雙空石閘二座外挑河長九里零挑河之土築爲南隄將瀝水洩入檢錢窪東注子牙河再將廣安橫隄加高培厚則文安大窪南水之患可除又王蕃閘外之子牙河更宜分別保閘於東岸冒門邨挑濬引河長十五里引河水入蘇莊窩由賈家邨仍歸大河 嘉慶五年移 總督顏檢奏文安大城被水王蕃二閘業已淤平有舊閘之南杜各邨對面隄外有河溝挑入正河在隄口移建石閘一王蕃南一閘近存一邊雁翅北閘亦間有殘缺以二閘供一座之工

小橋東閘在王口邨東南已上閘皆子牙河經流

其涸洞大城縣一

在小交河邨後乾隆二十年以甎築疏消大城縣界內之楊家口西小河邨等窪積水入大城界于子牙支河据畿輔安瀾志

其前代河工元延祐四年修文安縣隄

虖沱河水溢文安知縣吳質疏河築隄獲粒食之頃計五百有奇据文安楊志

延祐六年疏文安縣滹沱河築堰

文安尹吳質周覽縣竟地形東北俱下滹沱河水溢具以利病稟於上官疏河築隄邑令吳君德政碑

明隆慶五年拓文安縣滹沱河堰

先是延祐中知縣吳質疏河築堰至明史天祐拓而延袤之以

里計者百有二十明邢陽記孔創修大隄自西南王東郝起而北而東又東南至王李墳止長百五十里高廣堅緻俗評史公隄據文安楊志一統志隆慶中霸州吳尚義監修文安大隄按萬厤四年知縣王湘沿隄栽柳

萬厤十一年修霸州保定大城文安隄

凡三萬九百九弓內有欽隄有民隄有古隄所謂古隄者即元法雲寺碑稱寸金隄者是亦曰長城隄楊朝麟文安縣志曰戰國趙武靈王築長城當燕南趙北立隄使燕水不南趙水不北也文安楊志萬厤十一年官侯廷澤修隄分工程督始有定議十五年既決復塞有週漏障海之功按官公分工係議自大注窩起至王李墳止霸州雄縣保定大城文安分築立有章程有碑碣分修已久後自遂隄再建雄縣遂弗共事以雄一縣王村口史哥莊在遂隄外也實在四邑按段分工霸州三段一段自蘇橋頭起至羊耳窩止長二百三十二弓一段自大堡莊西頭起至藥王廟前止長六百弓一段自藥王廟前起至保定界牌止長二百六十弓共長一千九十二弓保定縣七段一段自界牌起至十王堂止長六百四十二弓一段自鹿疃起至北壇止長六百七十五弓一段自劉家莊起至北門止長二百九十弓

一段自西關起至西壇止長八十二弓一段自擺渡口起至新家莊止長三百三十弓一段自姜家邨起至何家道口止長八百三十九弓一段自橫隄起至上五哥莊止長二千四百二十五弓以上共長六千二百八十三弓大城縣六段一段自善來營起至張家里十甲隄止長一百二十弓一段自張家里隄起王下五哥莊止長六百十三弓一段自北壇起至劉家莊止長二百八弓一段自西壇起至擺渡口止長四十三弓一段自靳家莊起至姜家莊至長一百九十弓一段自何家道口起至橫隄止長一百六十九弓共長一千三百五十三弓文安縣九段一段自工東邨起至新隄頭保定隄界止長四千九百五十五弓安祖里付花里修一段自鹿壁起至十王堂廟前止長一千三百三十弓豐台里修一段自太堡莊起至善來營大城隄界止長二千一百五十三弓廣陵里急流里修一段自善來營起至蘇橋西霸州隄界止長一千九百四十弓張家里淀皇里修一段自蘇橋起至唐頭止長三千九百八十三弓留郝里遠岡里大趙里曲隄里修一段自唐頭起至艾窩止長七千九百六十三弓京頭里梯河里蘇橋里唐頭里勝芳里辛留里石溝里修一段自艾窩起至王李塡止長八千五十五弓豐益屯豐富屯豐厚屯廣濟屯保安屯黃甫里司邸里小保里艾窩里淀莊里潘平里德歸里富受屯土橋里共十四里屯修一段羊耳窩隄長四百弓急流張家淀皂留郝京頭柳河蘇橋堂頭勝芳黃甫司邸石溝艾窩淀莊歸德辛留土橋共十七里寄莊修一段口頭藥王廟隄長一百三十弓安祖付花豐台廣陵甫受豐富豐益豐厚廣濟保安共十里屯寄莊修以上共長三萬九百

九弓總計四邑分修共同護冊隄一道計長一百二十里起王東郝止王李墳內分民隄一段自雄縣王東郝起至保定縣界隄止長二千八百九十七丈五尺內分欽隄一段自保定縣界內何家道口起至柴溝郝王李墳大城縣隄界北長一萬二千七百四十丈一尺古隄一道舊邑東南自天德東北經韓郝艾子之南接大城之周北王文樓底等郝延袤幾百里一名寸金隄今韓郝有元勅建法雲寺碑陰日寸金隄畔古佛堂一名長城隄據戰國趙武靈王築長城備燕南趙北立有隄岸創建失考蓋燕水不南趙水不北也

十五年塞文安縣隄決口

此即十一年議修隄注詳上

二十七年築文安縣滹沱河隄

滹沱河決文安知縣岳儲精力障之据文安楊志

四十二年修子牙河遙隄

文安保定大城三縣同修遙隄起白家道至上五哥莊文安楊志萬厯四十二年甲寅崔侯儒秀勘得郝侯允厚議月隄起注窩東行至圓河保定南劉寨北過西營抵蘇橋之上以東築新隄自防

毋於保定弗執井劃使因侯之議丙輕省其工收保定於內冀
重隄之遠成至甲寅春崔侯借大城梁侯綱保定田侯龍詢謀
僉同斟酌前議用井臬副策自白家道口起至上五哥莊築進
隄一道以防廖家黑牛等口之衝長八里文安修五分保定修
二分大城修三分歷天啟丙寅黑牛口決果賴無廣 萬廉固
十二年預防水患碑大城縣知縣梁綱申霸州屬縣保定文安
大城保九河下稍保文之隄岸必不可決大城之水口必不可
塞蓋保定文安舊受恒山諸水新受渾河諸水之河兩岸俱有
隄防保定文安不能獨修每歲大城協力修築久矣若保定隄
決則諸水建領而下害及三邑且大城洩水之處在三家淀水
口臨小水退動計月餘文安亦如之此保文之隄所以必不可
決大城之南浮花河諸水由河閘轉入縣東北會王家口三家
淀經通津橋至天津入海三家淀一塞則請水泛淀而上浚及
三邑此火城水口所以不可塞如三十五年大城三家淀口被
靜海之民越境築塞則水不就下而三縣同受墾水之患四十
一年保定射店等隄雄縣之民越境益決則次勢狂奔而三縣
同受決水之患然決保文之境必雄縣之民也塞大城水口者
必靜海之民也愚民圖一己之便不惜篇邑爲壑請著爲令炘
保定之隄文大協修看守則在保定倘有疏虞文大得而申報
之文安之隄大城協修看守則在文安倘有疏虞保大得而申
報之大城水口在大城境內防守獨在大城旃被鄰人墾塞則
文保得而申報之以聽處分酌被淪之多寡定參處之輕重霸
州知州楊稱申稱勸得保定文安大城三縣居窪下之地恃隄
爲命固家設有長隄一百二十里西北導水自琪瑪等河入於

茅兒灣西南導水自津沱入于鹽河過來渾水南徙水患倍增於前而隄俱坍塌非復舊形兼鄰封之人有術圖私便不求長策者如雄縣于原分之工不惟不行協修以固其守而反纍纍盜決以圖注洩則三縣受上流之患矣靜海於順流之勢不惟不加詆潛以導於海而反欲障塞以事塞激則三縣受下流之患矣保文歷年原有之隄當仍其常不可聽決大城歷年原無之隄當仍其無不可騁塞仍之則彼此兩便仍之則穩久可行以被災分數定叅罰輕重但大城之水口塞之難而防禦則易保定之隄岸決之易而巡守爲難且保定丁寡民貧獨任巡守不無偏累如果係盜決不能捍禦則罪在不宥倘遇天災流行洪水衝決似又當查三縣分修之堅否難以概責保定爲疏濬也勤石豎立以垂永久薊遼總督兵部右侍郎薛三才批保文之隄岸大城之水口三縣利害相倚其修築防守自應各竭心力決無彼此推諉者所虞在雄縣之盜決靜海之障塞耳若酌量汎地遠近各該防夫若干名給以工食節令其住居隄口民既便於守官亦易於責成是否長便此關三縣利害非小該道再行各縣酌議報冊繳四十二年七月立石

大城張志三家淀在縣東北五十里係文安靜海本邑之交文大之水從茲北下萬曆四十二年爲靜海民築隄障水豎石禁之

德清傅范初校